



Skala 1:50



Skala 1:50




1. Mocowanie dolnego cewnika ZG 150 do posadzki – kotwy FISCHER pręt gwintowany FIS A M10x150 – 19 kom.
2. Mocowanie słupów ściany do posadzki – kotwy FISCHER pręt gwintowany FIS A M12x180 – 18 kompl.

zaprawa iniekcyjna FIS V

3. Łączniki szrubowe M10-50 kl. 8.8 – połączenie el. nr 8 i 9 do dźwigara kratowego – 16 kpl., otwory wykonane na montaż
4. Łączniki szrubowe M10-70 kl. 8.8 – słupów do pasa dźwigara kratowego – 14 kpl., otwory wykonane na montaż


Skala 1:10



*- zaleca się wykonać profile słupów z nadmiarem długości około 60mm
ostateczne ustalenie (docięcie) wysokości słupa dokonać na montażu
a element blochy podstawy nr 14,15 (lub głowicy nr 13) spawany na montażu.

Skala 1:10

1. Mocowanie blachy trapezowej do podkonstrukcji – 5,5x25 mm z podkt. EPDM lby w kolorze białym (przy mocowaniu do profilu walcowanego stosować WSS 5,5x38 z EPDM)
2. Mocowanie elementów konstrukcji ściany – WSS 5,5x38 mm, stal węglowa PN-EN ISO 898-1:2001; AT-15-7179/2015

[illegible]

3.2. SikaCor EG 5 (farba nawierzchniowa poliuretanowa)-60 um-ilość warstw-1 kolor RAL 9010

ZESTAWIENIE STALI-RYLEG SCIEŃNE											
POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DLUGOSC [m]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DL. RAZEM [m]	MASA JEJEN [kg]	MASA 1 ELEM. MASA RAZEM [kg]	POLE JEJEN [m ²]	POLE 1 ELEM. POLE RAZEM [m ²]	
21	BP/7 150x514x6-20	568	S280GD	3	1,67	4,32	2,41	12,73	0,52	0,52	
22	BP/7 150x514x6-20	2980	S280GD	1	2,98	4,32	12,87	12,87	0,58	1,73	
23	BP/7 150x514x6-20	3760	S280GD	11	41,36	4,32	16,24	178,64	0,58	2,18	
OGÓŁEM											
NADCIĘCI NA NEROWNOŚCI: 2%							5,97			0,53	
NADCIĘCI NA ELEM. DODATK.: 1,5%							2,98			0,40	
RAZEM:							205,69			27,60	
WYKONANO: x 1							205,69			27,60	

Scale:	1: 50 1: 10	Date:	08.2017	Branch:	K	Project:	
--------	----------------	-------	---------	---------	---	----------	--

Niniejszy rysunek oraz rozliczenia w nim zawarte są własnością GUG "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" Prac.Proj.s.c. Ich posiedzenie lub przekazanie osobom trzecim bez zgody właściciela jest łamaniem Ustawy o prawie autorskim (Dz.Ust.r.24, p.83 z 1994r.)